

RUA BOM JESUS DA RUA TIRADENTES ATE AXIXÁ TO

Extensão do trecho = 508,00 m

Largura do trecho = 6,00 m

2 meios fios = 0,30 m

Decliv. transversal = 3,0 %

Fator de correção do aterro = 20,00

Área do Revestimento	VOLUMES							Movimento de terras
	Revestimento	Base	Sub-base	Aterro	Aterro corrig.	Corte	EMPRÉSTIMO	
3.048,00 m²	152,400 m³	320,040 m³	320,040 m³	168,295 m³	3.365,898 m³	-373,245 m³	2.992,653 m³	541,540 m³
h =	0,05 m	0,10 m	0,10 m					

ESTACA Inteira	ESTACA Decimal	Elementos do projeto		Parábola		Cotas do terreno	Cotas das tangentes	Ct. greide curv Eixo	Ct. greide curv Bordos	Cotas Verm.	Cotas Verm.	Cotas Verm.	VOLUMES	VOLUMES	VOLUMES
		PC/PI/PTV	Decl.	L	y					Esq.	Eixo	Dir.	Aterro	Aterro corrig.	Corte
0	0,00		0,00	0	0,000	100,030	100,030	100,030	99,936	-0,094	0,000	-0,094	0,000	0,000	-26,128
1	0,00	0,00	0,00	0	0,000	99,460	99,140	99,140	99,045	-0,415	-0,320	-0,415	0,000	0,000	-47,842
2	0,00	0,00	0,00	0	0,000	98,594	98,249	98,249	98,155	-0,439	-0,345	-0,439	0,000	0,000	-50,908
3	0,00	0,00	0,00	0	0,000	97,728	97,359	97,359	97,265	-0,463	-0,369	-0,463	0,000	0,000	-54,163
4	0,00	0,00	0,00	0	0,000	96,865	96,469	96,469	96,374	-0,491	-0,396	-0,491	0,000	0,000	-60,316
5	0,00	PCV	0,00	0	0,000	96,045	95,578	95,578	95,484	-0,561	-0,467	-0,561	5,379	107,583	-32,374
6	0,00	PIV	-4,45 %	40	0,133	94,688	94,688	94,821	94,726	0,038	0,133	0,038	14,439	288,771	0,000
7	0,00	PTV	0,00	0	0,000	94,137	94,328	94,328	94,234	0,097	0,191	0,097	21,080	421,596	0,000
8	0,00	0,00	0,00	0	0,000	93,730	93,968	93,968	93,874	0,144	0,238	0,144	21,080	421,596	0,000
9	0,00	0,00	0,00	0	0,000	93,417	93,608	93,608	93,514	0,097	0,191	0,097	14,402	288,036	0,000
10	0,00	PCV	0,00	0	0,000	93,116	93,248	93,248	93,154	0,038	0,132	0,038	7,683	153,658	-0,038
11	0,00	PIV	-1,80 %	40	0,084	92,888	92,888	92,972	92,877	-0,011	0,084	-0,011	4,423	88,461	-0,117
12	0,00	PCV	0,00	0	0,000	92,784	92,863	92,863	92,769	-0,015	0,079	-0,015	2,083	41,651	-6,817
13	0,00	PIV	-0,13 %	40	-0,060	92,838	92,838	92,778	92,684	-0,154	-0,060	-0,154	8,051	161,028	-6,738
14	0,00	PCV	0,00	0	0,000	92,399	92,574	92,574	92,480	0,081	0,175	0,081	12,508	250,157	0,000
15	0,00	PIV	-1,32 %	40	0,118	92,310	92,310	92,428	92,333	0,024	0,118	0,024	6,741	134,828	-0,045
16	0,00	PTV	0,00	0	0,000	92,435	92,518	92,518	92,423	-0,012	0,083	-0,012	5,643	112,857	-0,045
17	0,00	0,00	0,00	0	0,000	92,625	92,726	92,726	92,631	0,006	0,101	0,006	6,016	120,318	-0,009
18	0,00	PCV	0,00	0	0,000	92,844	92,933	92,933	92,839	-0,005	0,089	-0,005	3,754	75,081	-0,468
19	0,00	PIV	1,04 %	40	0,057	93,141	93,141	93,198	93,104	-0,037	0,057	-0,037	2,973	59,461	-0,585
20	0,00	PCV	0,00	0	0,000	93,503	93,578	93,578	93,484	-0,019	0,075	-0,019	13,025	260,508	-0,126
21	0,00	PIV	2,18 %	40	0,224	94,015	94,015	94,239	94,145	0,130	0,224	0,130	15,082	301,638	0,000
22	0,00	PTV	0,00	0	0,000	95,239	95,349	95,349	95,254	0,015	0,110	0,015	3,933	78,670	-4,216
23	0,00	0,00	0,00	0	0,000	96,702	96,682	96,682	96,588	-0,114	-0,020	-0,114	0,000	0,000	-30,380
24	0,00	0,00	0,00	0	0,000	98,384	98,016	98,016	97,921	-0,462	-0,368	-0,462	0,000	0,000	-43,719
25	0,00	0,00	0,00	0	0,000	99,581	99,350	99,350	99,255	-0,326	-0,231	-0,326	0,000	0,000	-8,212
25	8,00	0,00	6,67 %	0	0,000	99,883	99,883	99,883	99,789	-0,094	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000