



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E
SANEAMENTO



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 044/2024

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 011/2024

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRESTRUTURA E SANEAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa de serviço de engenharia para manutenção de dispositivos de distribuição de água do SAAE e execução de tampa para PV de esgoto, na cidade de Axixá Do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: 71.051,13 (setenta e um mil, e cinquenta e um reais e treze centavos)

ADJUDICATÁRIA: J R SILVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS | 55.051.454/0001-83

Aos 26 de SETEMBRO de 2024, após analisado o resultado da Dispensa de Licitação nº 011/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Auri Wulange Ribeiro Jorge, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o(s) respectivos itens:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor unit
1	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ADUTORA			27.507,68
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	5,46	R\$ 90,52
1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	12,38	R\$ 159,53
1.3	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	34,00	R\$ 10,50
1.4	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	0,85	R\$ 1.125,74
1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M³	0,39	R\$ 307,85
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	0,35	R\$ 845,41
1.7	Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta	UN	2,00	R\$



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E
SANEAMENTO



	betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 250mm. Fornecimento e assentamento.			2.793,25
1.8	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	M	35,00	R\$ 47,77
1.9	PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x60	UN	1,00	R\$ 10.810,86
2	MANUTENÇÃO DE REDE JUNTO AO RESERVATÓRIO COM TROCA DE REGISTROS			35.314,89
2.1	Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.	un	1,00	R\$ 1.153,33
2.2	REGISTRO GAVETA FOFO, OVAL COM FLANGES E CABECOTE PN25 200MM	UN	1,00	R\$ 6.821,59
2.3	Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 150mm, compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento	m	8,00	R\$ 1.064,42
2.4	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 150mm	m	6,00	R\$ 565,99
2.5	REGISTRO GAVETA FOFO, OVAL COM FLANGES E CABECOTE PN25 150MM	UN	1,00	R\$ 6.098,11
2.6	Curva de 45o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.	un	2,00	R\$ 951,61
2.7	Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm	un	1,00	R\$ 702,92
3	EXECUÇÃO DE TAMPA PARA PV DE ESGOTO- LAJE E TAMPÃO			8.228,56
3.1	Demolição manual de pavimento	M³	0,60	R\$ 53,83



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E
SANEAMENTO



3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	2,40	R\$ 80,97
3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,34	R\$ 10,31
3.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	2,40	R\$ 818,78
3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	2,40	R\$ 287,21
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M ³	0,79	R\$ 1.402,22
3.7	TAMPAO FERRO FUNDIDO T-175 SEM LOGOTIPO D=60cm	UN	3,00	R\$ 647,74
TOTAL	R\$ 71.051,13			

Axixá do Tocantins - TO, 26 de setembro de 2024.

AURI WULANGE RIBEIRO JORGE
PREFEITO MUNICIPAL